



**UWAGI I OZNACZENIA**

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie niezgodności skonsultować z projektantem
- Wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne - wg projektów branżowych. Roboty budowlano instalacyjne prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową
- Na szpilach drzwi umieszczono wymiar w świetle ościeżnicy
- Wymiar w świetle ościeży (w świetle muru) ustalić po wyborze producenta stolarki
- Na szpilach okien podano wymiar w świetle ościeży (muru)
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej dokonać dokładnych pomiarów otworów na budowie
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją branżową

biuro architektoniczne

**p l e w a**

ul. Niecała 3/8 20-080 Lublin

branża:

**ARCHITEKTURA**

projektant:

mgr inż. arch. Mariusz Plewa  
nr upr. bud. 46/98 UW Kraków

mgr inż. arch. Marta Plewa  
nr upr. bud. RzA-05/05

opracowanie:

mgr inż. arch. Karol Tymczak  
mgr inż. arch. Jacek Goldman

data:

**24.07.2018**

inwestor:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol,  
Al. Wincentego Witosa 38 20-315 Lublin

stadium:

**PROJEKT PRZETARGOWY**

rysunek:

elevacja wschodnia i zachodnia hali produkcyjno magazynowej

podpis:

data:

**24.07.2018**

skala:

**1:100**

nr rys.:

**A-7**